

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin - gr. Gminy Chodecz
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Gmina Chodecz dz. nr ew. 30 i 22 obręb nr 0003 Chodecz Kategoria obiektu budowlanego - XXV
INWESTOR	Gmina Chodecz ul. Kaliska 2 87-860 Chodecz
BRANŻA	Drogowa

PRZEDMIAR:

warstwa ścierna 3cm

od km 0+000 do km 0+713

$3,5 \times 713 = 2495,50 \text{m}^2$

km 0+000 skrzyżowanie

20,00m²

km 0+713 skrzyżowanie

50,00m²

Razem: $2495,50 + 20,00 + 50,00 = 2565,50 \text{m}^2$

warstwa wiążąca 4cm

od km 0+000 do km 0+713

$3,64 \times 713 = 2595,32 \text{m}^2$

km 0+000 skrzyżowanie

21,00m²

km 0+713 skrzyżowanie

52,00m²

Razem: $2595,32 + 21,00 + 52,00 = 2668,32 \text{m}^2$

cięcie piłą nawierzchni bitumicznej

km 0+ 000 i 0+713

25,0m

podbudowa - pełna konstrukcja

od km 0+000 do km 0+713

$3,8 \times 713 = 2709,40 \text{m}^2$

km 0+000 skrzyżowanie

22,00m²

km 0+713 skrzyżowanie

54,00m²

Razem: $2709,40 + 22,00 + 54,00 = 2785,40 \text{m}^2$

pobocza utwardzone

od km 0+000 do km 0+713

$2 \times 0,75 \times 713 = 1069,50 \text{m}^2$

km 0+713 skrzyżowanie

15,00m²

Razem: $1069,50 + 15,00 = 1084,50 \text{m}^2$

przepust pod droga

km 0+335 długości 6,0m średnicy 400mm

ścianki czołowe = **2szt**

km 0+712 długości 8,0m średnicy 400mm

ścianki czołowe = **2szt**

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin

od km 0+000 do km 0+713

GMINA CHODECZ

LP	ASORTYMENT ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	ROBOTY ZIEMNE			
3	PODBUDOWA			
4	NAWIERZCHNIA			
5	POBOCZA			
6	ODWODNIENIE			
7	OZNAKOWANIE			
	RAZEM			

KOSZTORYS OFERTOW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI IGNALIN
GMINA CHODECZ
OD KM 0+000 DO KM 0+713

Nr	Nr spec.	Wyszczególnienie pozycji	J.M.	Ilość robót	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+713,00	km	0,713		
2	D.01.02.04	Przycięcie krawędzi jezdni	m	25,00		
II		ROBOTY ZIEMNE				
3	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-IV - koryto pod podbudowę pełnej konstrukcji drogi gł, 30cm	m2	2785,40		
4	D.04.01.01	Wywóz gruntu kat. III na odkład z wbudowaniem w nasypy, pobocza , na odkład (2785,40*0,30)=835,62m3	m3	835,62		
III		PODBUDOWA				
5	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10cm	m2	2785,40		
6	D.04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm, grub. warstwy 12cm	m2	2785,40		
7	D.04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm, grub. warstwy 8cm, z zaklinowaniem i zamięłowaniem	m2	2785,40		
8	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	2668,32		
9	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	2668,32		
10	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70	m2	2668,32		
IV		NAWIERZCHNIA				
11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	2565,50		
12	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	2565,50		
13	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z AC8S50/70	m2	2565,50		
V		POBOCZA				
14	D.04.04.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5mm, grub. warstwy 10cm	m2	1084,50		
VI		ODWODNIENIE				
15	D.02.01.01	Roboty ziemne pod przepusty wykonywane mechanicznie na odkład	m3	21,0		
16	D.03.01.01	Ułożenie przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rury HDPE o średnicy 40cm	m	14,0		
17	D.03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych dla przepustu o średnicy 40cm	szt.	4		
VII		OZNAKOWANIE				
18	D.07.02.01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 70mm wraz z robotami towarzyszącymi	szt	10		

19	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej – znaków średnich typ A (trójkątny o boku 900mm) folia odblaskowa II gen.	szt	6		
20	D.07.02.01	Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa II gen.	m2	0,48		
21	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej – znaków średnich typ B (okrągły o średnicy 800mm) folia odblaskowa II gen.	szt	4		
RAZEM						