
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Zbijewo na długości 130 m"
ADRES INWESTYCJI : Woj. Kujawsko - Pomorskie, Powiat Włocławski, Gmina Chodecz, Obręb dz. nr: 170 obręb Zbijewo
INWESTOR : Miasto i Gmina Chodecz
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 2, 87-660 Chodecz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (Drogowa)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0.130	
		0.130			
				RAZEM	0.130
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją	m ²		
d.1	1402-05		m ²	260.000	
		130*1*2			
				RAZEM	260.000
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-	m ²		
d.1	0104-03	czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	544.000	
		130*3.8+50			
				RAZEM	544.000
2	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI			
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²		
d.2	1004-06		m ²	544.000	
		130*3.8+50			
				RAZEM	544.000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	544.000	
		130*3.8+50			
				RAZEM	544.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa	m ²		
d.2	0310-02	ścieralna)	m ²	505.000	
		130*3.5+50			
				RAZEM	505.000
3	(CPV): 45400000-1	ROBOTY DODATKOWE			
7	KNR 2-31	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/31,5mm	m ²		
d.3	0114-03		m ²	195.000	
		130*2*0.75			
				RAZEM	195.000
8	KNR 2-31	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek	m ²		
d.3	0114-04		m ²	544.000	
		130*3.8+50			
				RAZEM	544.000
9	KNNR 1	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.3	0111-01		km	0.130	
		0.130			
				RAZEM	0.130