

Spis treści

I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

II OPIS TECHNICZNY

- 1 Podstawy opracowania
- 2 Przedmiot opracowania
- 3 Zakres projektowy
- 4 Informacja BIOZ
- 5 Załączniki
 - 5.1. Projekt zagospodarowania terenu
 - 5.2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
 - 5.3. Karty techniczne

OPIS TECHNICZNY

Do zagospodarowania terenu działki nr 511/2 przy kościele w Chodczu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa
- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 500
- wizja w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowanie terenu zieleni w Chodczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. **Zagospodarowanie terenu działki nr 511/2 przy kościele w Chodczu.**

Zagospodarowany teren ma charakter obiektu ogólnodostępnego przeznaczonego dla społeczności i turystów w miejscowości Chodecz, dz. nr 115/1, obręb Chodecz.

3. ZAKRES PROJEKTOWY

Projekt obejmuje:

- 1) montaż ławki zadaszonej jako element prefabrykowany dostarczony na teren montażu 1 szt.



Wiata WT10

Wiata WT 10

Wiata turystyczna z dwuspadowym dachem. Wyposażona w ławo stół drewniany. Słupy nośne są odpowiednio dużej średnicy, co umożliwia ich zabetonowanie w pojedynczych fundamentach punktowych z zastosowaniem kotew stalowych. Konstrukcja jest trwała i wytrzymała z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. Dach wykonany z estetycznej deski na zakładkę lub za dopłatą pokryty płytą OSB + gont bitumiczny. Na życzenie Klienta wykonamy również ten projekt w innych wymiarach.

KONSTRUKCJA TECHNICZNA

Materiał - drewno iglaste

Ławo stoły – 1 szt. (miejsc siedzących 8)

IMPREGNACJA

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrznej drewna. Impregnacja ta jest skuteczną metodą ochrony drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV, szkodnikami, grzybami oraz sinizną. Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla uślojenie drewna. Impregnat ten stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

Część podziemna (w zależności od potrzeby) zabezpieczona środkiem ochronnym. Jest to środek gruntujący, który posiada rewelacyjną przyczepność, tworzy elastyczną, trwałą i odporną powłokę oraz gwarantuje doskonałą szczelność. Posiada wyjątkowe właściwości fizykomechaniczne i osiąga najlepsze parametry użytkowe do impregnacji w gruncie.

Bezpieczeństwo

Wszystkie materiały użyte do produkcji posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.

Producent:

Pracownia Plastyczna Studio 22,

Przyrowo 22, 78-320 Połczyn Zdrój

e-mail: biuro@studio22.eu

tel. 534 798 445, 696 355 771, 94 366 49 70

lub równoważny.

2) Montaż hamaków wraz ze stelażem 2 szt.



Specyfikacja

- Długość **426 cm**
- Szerokość **105 cm**
- Wysokość **150 cm**
- Optymalna przestrzeń minimalna **517x405 cm**
- Przestrzeń minimalna **726x405 cm**
- Wysokość swobodnego upadku **45 cm**
- Bezpieczna nawierzchnia **Nie jest wymagana**
- Wiek**3+**
- Materiały wykonania **Drewno**
Akacja, Dąb, Liny niebrojone (PP-Polipropylen), Łańcuch nierdzewny

3) Montaż ławek ogrodowych 4 szt.



4) Montaż koszy na śmieci 6 szt.



5) Remont ścieżek

Wg rys. przekrój konstrukcyjny nawierzchni

Powierzchnia 300 m²

4. Informacje o planie BIOZ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia (Dziennik Urzędowy nr 151 poz.1256) informuję, że:

1. Przewidywany okres robót przy realizacji inwestycji nie przekroczy 30 osobodni, przy jednoczesnym zatrudnieniu 20 osób.
2. Teren budowy należy właściwie oznakować i zapewnić brak możliwości wstępu osobom niebiorącym udziału w realizacji obiektu.
3. Maksymalna wysokość na jakiej będą prowadzone roboty budowlane wynosi 2,50 m. a wykopu będą prowadzone do głębokości 1,00 m.
4. Przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników.
5. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP.
6. Wyznaczyć oddzielne stanowiska składowania materiałów budowlanych, oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych.
7. Zakres robót wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta.

UWAGI:

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. Materiały i elementy użyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszą dokumentacją powinny posiadać wymagane przepisami atesty i świadectwa.

Opracował:

5. Załączniki

- 5.1. Projekt zagospodarowania terenu
- 5.2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
- 5.3. Karty techniczne