

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODECZ					
1		Zagospodarowanie terenów zielonych przy kościele			
1.1		Roboty ziemne i towarzyszące			
1	KNR 2-31 d.1. 0814-01 1	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m		
		300*2	m	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR 2-31 d.1. 0807-01 1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał do dyspozycji inwestora (z przewozem do miejsca wskazanego przez inwestora)	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR 2-31 d.1. 0101-02 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-31 d.1. 0104-01 1	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNR 2-31 d.1. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNR 2-31 d.1. 0407-01 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNR 2-31 d.1. 0511-03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
1.2		Roboty budowlane i montażowe			
8	KNR 2-23 d.1. 0310-03 2 kalk. własna	Kosz na śmieci	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-23 d.1. 0310-03 2 kalk. własna	Ławki ogrodowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-23 d.1. 0310-03 2 kalk. własna	Hamaki wraz z stojakami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23 d.1. 0310-03 2 kalk. własna	Wiata WT 10. Wiata turystyczna z dwuspadowym dachem. Wyposażona w ławostół drewniany. Słupy nośne są odpowiednio dużej średnicy, co umożliwia ich zabetonowanie w pojedynczych fundamentach punktowych z zastosowaniem kotew stalowych. Dach wykonany z estetycznej deski na zakładkę lub za dopłatą pokryty płytą OSB + gont bitumiczny.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna 2	Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i kubelkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNK 7-28 d.1. 0104-03 2	Montaż urządzeń poz. 8; 9; 10; 11; 12	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 4-04 d.1. 1107-01 2	Transport urządzeń	kpl		
		14	kpl	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
1.3		NASADZENIA			
15	KNNR 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0526-01				
3		450*0.05	m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
16	KNNR 1	Obsianie trawą	m ²		
d.1.	0507-03				
3		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
17		Nasadzenia	szt.		
d.1.	kalk. własna				
3		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Budowa wodnego placu zabaw na Plaży Miejskiej w Chodczu			
2.1		Wykonanie niecki basenowej			
18	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z utylizacją - z utylizacją	m ²		
d.2.	0101-01				
1		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
19	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.2.	0101-02				
1		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
20	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2.	0104-01				
1		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
21	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.	0114-05				
1		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
22	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2.	0109-01				
1		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
23	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2.	1116-07				
1		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
24	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane grysem bazaltowym grubości 30 mm	m ²		
d.2.	1116-06				
1		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
25		Elastyczna, bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje się wysoką antypoślizgowością zarówno w suchych jak i w mokrych warunkach, posiada wysoki współczynnik upadkowości HIC w trzech kolorach	m ²		
d.2.	kalk. własna	150	m ²	150.000	
1				RAZEM	150.000
26		Wykonanie przepompowni wraz z instalacją wodną, kratkami ściekowymi oraz z przyłączem do sieci i montażem urządzeń zabawowych wraz z miejscem poboru wody dla celów higienicznych z osadnikiem.	szt.		
d.2.	kalk. własna				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Nasadzenia			
27	KNNR 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³		
d.2.	0526-01				
2		100*0.05	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNNR 1	Obsianie trawą	m ²		
d.2.	0507-03				
2		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3		Zakup i montaż urządzeń wodnych			
29	d.2. kalk. własna	WS302 DUŻA BRAMKA WODNA	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.2. kalk. własna	WS305 WODNE TRIO	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.2. kalk. własna	WS312 NISKA KULA WODNA	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.2. kalk. własna	WS315 TRĄBA WODNA	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNK 7-28 d.2. 0104-03	Montaż urządzeń poz. 29; 30; 31; 32	kpl.		
3		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 4-04 d.2. 1107-01	Transport urządzeń	kpl		
3		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Adamowa			
3.1		Roboty ziemne i towarzyszące			
35	KNR 2-31 d.3. 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z utylizacją - z utylizacją	m ²		
1		9.0*15.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
36	KNR 2-31 d.3. 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
1		9.0*15.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
37	KNR 2-31 d.3. 0104-01	Nawierzchnia z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
1		9.0*15.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
38	KNR 2-31 d.3. 0402-04	Ława pod obrzeżai betonowa z oporem	m ³		
1		(9.0*2+15.0*2)*0.25*0.3	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
39	KNR 2-31 d.3. 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
1		9.0*2+15.0*2	m	48.000	
				RAZEM	48.000
3.2		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW			
40	d.3. kalk. własna	Zestaw zabawowy nr 2	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	d.3. kalk. własna	Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i kubelkowym	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	d.3. kalk. własna	Huśtawka wagowa wałka metalowa	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	d.3. kalk. własna	Bujak pojedynczy na sprężynie - pies	szt.		
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	d.3. kalk. własna	Kosz na śmieci metalowy	szt.		
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	d.3. kalk. własna	Ławka z oparciem na podstawie metalowej	szt.		
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	d.3. kalk. własna	Regulamin placu zabaw/siłowni zewnętrznej - metalowy	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNK 7-28	Montaż urządzeń poz. 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46	kpl.		
d.3. 0104-03		10	kpl.	10.000	
2				RAZEM	10.000
48	KNR 4-04	Transport urządzeń i elementów małej architektury	kpl		
d.3. 1107-01		10	kpl	10.000	
2				RAZEM	10.000
4		Budowa placu zabaw w miejscowości Kromszewice			
4.1		Roboty ziemne i towarzyszące			
49	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z utylizacją - z utylizacją	m ²		
d.4. 0101-01		14*27	m ²	378.000	
1				RAZEM	378.000
50	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.4. 0101-02		14*27	m ²	378.000	
1				RAZEM	378.000
51	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku gr. 30 cm	m ²		
d.4. 0104-01		14*27	m ²	378.000	
1				RAZEM	378.000
52	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.4. 0407-02		14*2+27*2	m	82.000	
1				RAZEM	82.000
53	KNNR 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³		
d.4. 0526-01		300*0.05	m ³	15.000	
1				RAZEM	15.000
54	KNNR 1	Obsianie trawą	m ²		
d.4. 0507-03		300	m ²	300.000	
1				RAZEM	300.000
4.2		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW			
55	d.4. kalk. własna	Zestaw zabawowy nr 26	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	d.4. kalk. własna	Zestaw sprawnościowy nr 7	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.4. 2	kalk. własna	Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i kubelkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.4. 2	kalk. własna	Huśtawka wagowa ważka metalowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.4. 2	kalk. własna	Bujak pojedynczy na sprężynie - pies	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.4. 2	kalk. własna	Kosz na śmieci metalowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61 d.4. 2	kalk. własna	Ławka z oparciem na podstawie metalowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.4. 2	kalk. własna	Regulamin placu zabaw/siłowni zewnętrznej - metalowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.4. 2	KNK 7-28 0104-03	Montaż urządzeń poz. 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
64 d.4. 2	KNR 4-04 1107-01	Transport urządzeń i elementów małej architektury	kpl		
		11	kpl	11.000	
				RAZEM	11.000
5		Rozbudowa siłowni zewnętrznej na stadionie miejskim w Chodczu o nowe urządzenia			
5.1		Siłownia zewnętrzna			
65 d.5. 1	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	motyl ściskający + motyl rozciągający	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.5. 1	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	ławeczka + rowerek ręczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.5. 1	KNK 7-28 0104-03	Montaż urządzeń poz. 63; 64	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.5. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport urządzeń	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Montaż altany koło Klubu Seniora w Chodczu			
6.1		Roboty budowlane i montażowe			
69 d.6. 1	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	Kosz na śmieci	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.6. 1	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	Altana ogrodowa Wymiary : 3,88 x 3,40 Ściany : słupy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego o przekroju 15,5 [cm] x 15,5 [cm]. Dach : Wykonany z deski suszonej, struganej z wyrobieniem pióra i wpustu o gr. 2,2 [cm]. Dodatkowo pokryty gontem bitumicznym. Sposób mocowania : Na kotwach stalowych ocynkowanych 9 [cm] x 9 [cm] i długości 75 [cm] Kolor : Altana malowana dwukrotnie drewnochronem. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.6. 1	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	Stół ogrodowy z ławkami do altany - 5 ławek i stół 140 cm średnicy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.6. 1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta głębokości 20 cm 4*5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
73 d.6. 1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 4*5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
74 d.6. 1	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 4*5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
75 d.6. 1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana ręcznie - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 4*5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
76 d.6. 1	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4*5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
77 d.6. 1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 100*0.05	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
78 d.6. 1	KNNR 1 0507-03	Obsianie trawą 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
7		Zagospodarowanie terenów nad Estradą w Chodczku			
7.1		Montaż małej architektury			
79 d.7. 1	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	Wiata WT 10. Wiata turystyczna z dwuspadowym dachem. Wyposażona w ławostół drewniany. Słupy nośne są odpowiednio dużej średnicy, co umożliwia ich zabetonowanie w pojedynczych fundamentach punktowych z zastosowaniem kotew stalowych. Dach wykonany z estetycznej deski na zakładkę lub za dopłatą pokryty płytą OSB + gont bitumiczny. 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
80 d.7. 1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 300*0.05	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
81 d.7. 1	KNNR 1 0507-03	Obsianie trawą 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
82 d.7. 1	KNK 7-28 0104-03	Montaż urządzeń poz. 77 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.7. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport urządzeń	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Monitoring przestrzeni publicznej tj. UMiG, targowisko, parking przy kościele			
84 d.8	KNR 2-23 0310-03 kalk. własna	System kamer do monitoringu 4K Ultra HD, detekcja AI, dwukierunkowe audio, 8 MP, kopułka 8 MP, wifi wraz z monitorem, montażem w wyznaczonym miejscu przez inwestora (pomieszczenie do monitoringu).	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

